DAMM OMRÅDE B (DEL AV C)
AREA: ≈ 2 300 m²
EFF.VOL: 650 m³

B VOL. 15 000m³
DJ. 3m
YTBEHOV 5 000 m²

EV. AVVATTNING FRÅN
DEL AV OMR C

BEFINTLIG VATTENDELARE

C1 VOL. 24 000m³
DJUP: 3m
YTBEHOV: ≈ 7 900 m²

UTLOPP OMRÅDE C
MOT BEF. VÅTMARK

DAMM OMRÅDE C
AREA: ≈ 3 100 m²
EFF.VOL: 1372 m³

C2 VOL. 2 000m³
DJ. 1m
YTBEHOV ≈6 600 m²

SKALA 1:2000
0 10 20 50 100 150 200
METER

KOORDINATSYSTEM I PLAN: SWEREF 99 12 00

KOORDINATSYSTEM I HÖJD: RH 2000

TECKENFÖRKLARING

- PLANOMRÅDESGRÄNS
- YTA FÖR DAMM
- NY DAGVATTEN-LEDNING
- NY DAGVATTENBRUNN
- FÖRESLAGET KROSSDIKE
- FÖRESLAGET FÖRDRÖJNINGSMAGASIN
- FÖRESLAGEN DAMM
- FLÖDESRIKTNING DAGVATTEN

GRANSKNINGSHANDLING

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

DAGVATTENUTREDNING

LINK 40 GÖKSKULLA

Härryda kommun

WSP Sverige AB
BOX 10033
402 51 GÖTEBORG
010-722 50 00
www.wsp.com

UPPDRAG NR	RITAD/KONSTRUERAD AV	HANDLÄGGARE
10338432	P NORBERG	P NORBERG
DATUM	ANSVARIG	
2023-03-17	PER NORBERG	

SAMLAD STRUKTURSKISS 221104

FÖRESLAGNA DAGVATTENANLÄGGNINGAR

OMRÅDE C

SKALA	NUMMER	BET
1:2000	BILAGA 2	

FIL: \\Vsnpubwainet\SE\Projects\10338432 - Gökskulla dagvatten och skyfall\4_CAD\Bilder\2023-03\Bilaga 2.dwg PLOTTAD: 2023-3-14, 17:05:51 AV ANVÄNDARE: SEPN1966